



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA

REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

C.F. 93048880772

ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, ex art. 2 comma 240 della L. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.

LAVORI di consolidamento nel centro abitato del Comune di Carbone (PZ) - Importo complessivo € 215.000,00 - Perizia di variante e suppletiva.

IMPRESA: Edil Geo Grieco S.a.s. di Grieco Claudio & C. P.I. 01710720762, con sede in Rionero in Vulture (PZ) alla via G. Rossini, 10.

CONTRATTO: che con contratto in data 27/05/2013 n. 38 di Rep. registrato all'ufficio di Matera n. 1434 in data 08/05/2013 dell'importo di Euro 99.660,27, comprensive di € 3.048,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Repertorio N. **72** del **21 OTT. 2013**

SCRITTURA PRIVATA

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

PREMESSO



Handwritten signature or initials.

-che in data 18 gennaio 2013 è stata redatta la perizia dei lavori in oggetto, approvata con Decreto Commissariale n. 10 del 13 gennaio 2013 dell'importo complessivo di € 215.000,00.

-che a seguito di aggiudicazione con procedura negoziata i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati per l'importo complessivo di € 99.660,62 distinto:

- € 96.612,27 per lavori;
- € 3.048,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che a seguito del verificarsi, in fase esecutiva, della necessità di introdurre delle variazioni ed incrementi ai lavori, determinati da ragioni essenzialmente imprevedute ed imprevedibili derivanti da cause inerenti la natura del sito sul quale si sta intervenendo, sulla base di quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 comma 1a, 1c, parte del comma 3, Il Direttore dei Lavori, ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera per un importo complessivo di € 198.000,00, così ripartito:

A -- Per lavori

A1 – Lavori a misura	€ 169.906,94
A detrarre il ribasso del 31,786	€ 54.006,62
RESTANO NETTE	€ 115.900,32
A2 – Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.048,35
Sommano gli importi occorrenti per i lavori	€ 118.948,67

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1 – Lavori in economia	€ 16.500,00
b2 – Indagini e sondaggi (compreso IVA)	€ 5.700,00

AS
B
A

b3 – Rilievi piano altimetrici e frazionamenti

(compreso Cassa) € 4.000,00

b4 – Spese generali (copie eliografiche, contributo

a favore dell'Autorità sui contratti pubblici € 2.500,00

b5 – Imprevisti e spese assicurazione dipendenti

amministrazione art. 92 c. 7bis D.lgs 163,

spese per spostamento impianti linea MT,

spese per occupazione suolo alla Provincia

di Potenza € 6.630,58

b6 – Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste dal Capitolato

Speciale d'Appalto € 3.000,00

b7 – Acquisizione aree o immobili ed oneri

connessi al procedimento espropriativo € 800,00

b8 – Incentivo ex art. 92 del D.lgs 163/2006 € 3.789,11

b9 – Spese per attività tecnico amministrative € 4.300,00

B6 – I.V.A. 21% su A+b1+b3+b4+b5+b6 € 31.831,64

Sommano gli importi a disposizione dell'Amm.ne € 79.051,33

Totale generale dell'intervento (A+B) = € 198.000,00

-che la perizia di variante di che trattasi ha previsto tra i lavori a misura

la maggiore spesa al netto del ribasso d'asta di € 19.288,05;

TUTTO CIO' PREMESSO

21 OTT. 2013

L'anno duemilatredici, il giorno xxxxxx del mese di ottobre nella sede

del Commissario sito in Matera via A.M. di Francia n°40;

tra

Handwritten signature and initials.

l'ing. Gerardo Calvello, [REDACTED]

Responsabile unico del Procedimento, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio Difesa del Suolo di Potenza, Corso Garibaldi n° 139, delegato alla stipula dal Commissario Straordinario Delegato C.F. 93048880772 con Decreto Commissariale n. 392 del 30 settembre 2013,

e

il geom. Grieco Claudio, nato a [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Socio Accomandatario e Direttore Tecnico dell'Impresa Edil Geo Grieco s.a.s. di Grieco Claudio & C. con sede a Rionero in Vulture (PZ) alla via G. Rossini n° 10 P.I. 01710720762, aggiudicataria dei lavori in oggetto, nel confermare e ratificare la precedente narrativa che si dichiara essere parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Gli elaborati progettuali, cui il presente schema atto di sottomissione si riferisce, che compongono la perizia di variante tecnica sono i seguenti:

- All. 1 – Relazione generale;
- All. 2 – Planimetria generale – scala 1:200;
- All. 3 – Sezioni trasversali – scala 1:100;
- All. 4 – Particolari esecutivi – scala 1:50;
- All. 5 – Computo metrico e stima;

All. 6 – Quadro economico di raffronto;

All. 7 – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

ARTICOLO 2

il geom. Grieco Claudio, nato a [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] nella qualità di Socio Accomandatario e
Direttore Tecnico dell'Impresa Edil Geo Grieco s.a.s. di Grieco Claudio

& C. con sede a Rionero in Vulture (PZ) alla via G. Rossini n° 10 P.I.

01710720762, dopo attento esame degli elaborati sommessionati, di

cui la presente Perizia di Variante e Suppletiva, dichiara di accettare

tutte le condizioni tecnico - economiche in essa riportate e di obbligarsi

ad eseguire i lavori previsti nella medesima perizia di variante, agli

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema

di atto aggiuntivo, per un importo netto di € 19.288,05

L'importo suppletivo, oggetto del presente atto è pertanto pari ad

19.288,05 oltre iva.

ARTICOLO 3

L'Impresa dichiara di non aver nulla a pretendere dall'Amm.ne

appaltante, oltre all'importo complessivo su indicato per i lavori variati

e/o aggiuntivi (in diminuzione o in aumento), riportati nella perizia di

variante di cui trattasi, ritenendo altresì equamente compensate le

quantità delle varie categorie di lavorazioni comprese negli interventi

secondo il Capitolato Speciale d'Appalto originario ed intervenute a

seguito del seguente atto aggiuntivo.

11
90

ARTICOLO 4

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 118.948,67 (euro centodiciottomilanovecentoquarantotto/67) già al netto del ribasso offerto e comprensivi sia dei lavori previsti nel progetto originario che dei lavori contemplati nella perizia di variante.

I prezzi unitari in base ai quali saranno accreditati i lavori a misura, sono quelli del contratto principale.

A questi, sulla base delle risultanze della perizia di variante, si aggiungono i seguenti nuovi prezzi concordati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Elenco nuovi prezzi:

N.P. 01 – Massi artificiali di forma speciale di qualsiasi tipo (tetrapodi, quadripodi, tribar, dolos) in conglomerato cementizio classe di resistenza Rck 25, aventi cubatura fino a 6,00 mc., compresi gli eventuali additivi, la vibratura, escluso il varo e posa per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e casseforme da valutare a parte

Al. mc. € 94,82 (diconsi euro novantaquattro/82)

N.P. 02 – Sollevamento e posa in opera di massi in calcestruzzo per formazione di mantellata con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi. per volume fino a 6 mc.

Al. mc. € 56,51 (diconsi euro cinquantasei/51)

N.P. 03 – Casseforme paratie realizzate con pannellature metalliche per il contenimento di getti di calcestruzzo per massi artificiali o per getti subacquei; compreso il nolo dei pannelli, la mano d'opera per la

posa e i collegamenti, il nolo dei mezzi d'opera e delle attrezzature, il disarmo e il ritiro; da valutare a metro quadrato per l'effettiva superficie dei pannelli a contatto con il getto di calcestruzzo.

Al. mq. € 28,67 (diconsi euro ventotto/67)

N.P. 04 – Zanella filo sega, in pietra calcarea di Latronico, larghezza 25/30/40 cm, lunghezza a correre, fornita e posta in opera con malta cementizia dosata a 3 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, su adeguato sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, previo spolvero di cemento. Compreso la sigillatura dei giunti con boiaccia di cemento, tagli, sfridi, pulitura finale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: spessore cm 7

Al. ml. € 110,88 (diconsi euro centodieci/88)

N.P. 05 – Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Semi-Aperto Drenante con inerti selezionati. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purchè, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tutto come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto. L'aggregato sarà interamente derivante da frantumazione, addizionato da un additivo minerale (filler), proveniente dalla macinazione di rocce di natura calcarea, o in alternativa, calce idrata o cemento in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nelle Norme Tecniche di Appalto. Il conglomerato bituminoso è impastato a caldo con bitume modificato o, modificato fisicamente con un copolimero termoplastico a base EVA, aggiunto direttamente nel miscelatore dell'impianto di confezionamento

DS
GK

del conglomerato. Il bitume è modificato additivato con l'aggiunta di un additivo a base di Alkilamidopoliammina, attivante l'adesione tra bitume ed aggregati. Alla miscela di aggregati viene aggiunto un modificante fisico strutturale, una microfibra mista cellulosa-vetro, come stabilizzante e strutturante del legante bituminoso nel conglomerato. Il conglomerato semi-aperto drenante sarà confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici e costipato con opportuni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco.

Al. mq/cm. € 1,78 (diconsi euro uno/78)

N.P. 06 – Stabilizzazione di sponda mediante viminata Stabilizzazione di sponda mediante viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno) di 8 - 10 cm, di lunghezza 150 cm infissi a reggere la sponda per una altezza fuori terra di 50 - 80 cm, alla distanza di 1 m uno dall'altro, collegati da verghe di salice vivo con capacità di propagazione vegetativa, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro

Al. ml. € 34,65 (diconsi euro trentaquattro/65)

N.P. 07 – Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Al. kg. € 1,65 (diconsi euro uno/65)

ARTICOLO 5

Per l'ultimazione dei lavori aggiuntivi in cui la perizia di variante e suppletiva, viene assegnato un ulteriore termine di giorni 20 naturali e consecutivi oltre a quelli già previsti nel contratto principale.

ARTICOLO 6

I lavori che si eseguiranno in dipendenza del presente atto aggiuntivo formeranno oggetto di un'unica contabilità, insieme con i lavori principali, saranno soggetti al medesimo ribasso del 31,786%, offerto dall'impresa in sede di gara e con questi ultimi ad unico collaudo.

ARTICOLO 7

L'Impresa ha costituito la cauzione suppletiva sull'importo di **€.19.288,05** mediante polizza fidejussoria n°3232500318761 del 18 ottobre 2013 rilasciata dalla Milano Assicurazioni Agenzia n. 3232 di Rionero in V. (PZ) per un importo aggiuntivo di **€.19.288,05**;

ARTICOLO 8


Tutte le spese per tasse, imposte di qualsiasi genere non previste nel seguente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 9

Il presente atto, redatto in duplice esemplare di cui uno da acquisire agli atti di questo Ufficio e uno per l'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo consta di n. 10 (dieci) fogli carta uso bollo dattiloscritti e viene registrato a termine fisso ai sensi dell'art. 5 della tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, art. 28 D.P.R. 642/72 (imp. di bollo)

Letto, firmato e sottoscritto.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Gerardo Calvello

Gerardo Calvello

L'Impresa Edil Geo Grieco S.a.s. di Grieco Claudio & C

Geom. Claudio Grieco

Claudio Grieco

EDIL GEO GRIECO s.a.s.
di Grieco Claudio & C.
Via G. Rossini, 10
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)
C.F. / P. IVA 01710720762



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MATERA		
Reg. al N. 2735	R. contro € 168,00	Liquidate imposte
Classe 3° - A Privati	Es. n. _____	per 168,00
Il Rich.	S. _____	
24 OTT. 2013	Imp. _____	

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Maria Margherita Anna Mattia)

L'ADDETTO ALLO SPORTELLO (*)
(Maria Antonietta D'ERRICO)

M. D'Errico

